



Erhverv

Air Support, Billund

► BILLUND



Opførelse af nyt domicil i 2 etager samt fuld kælder for Air Support ved Billund Lufthavn.

Bygningen indeholder administration, kantine og mødelokaler samt teknik og depot i kælderen. Samlet etageareal ca. 1.100 m².

Byggeriet er udført med insitustøbt kælder og bærende konstruktioner i betonelementer. Facader er udført som en let konstruktion med vandret liggende sinusplader. Tag/loft konstruktion er udført med papdækning og nedhængte systemlofter.

Bygherre:	Air Support A/S
Arkitekt:	Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
Ingeniør:	Hundsbæk & Henriksen A/S
Udførelsesperiode:	2007 - 2008
Entrepriseform:	Hovedentreprise - partnering
Entrepresesum	12.500.000 kr.

