



Erhverv

# KIRKBI Hovedkontor

► BILLUND



Projektet omfatter om- og tilbygning af eksisterende domicil indeholdende kontorer, lounge- og kantineområde, mødelokaler samt åbne atrier. Nybygningen, som fordeler sig på tre etager, er opført som et søjledragesystem i træ med træelementdæk. Bygningens glasfacader har indskudte dæk med solregulerende lameller. Den eksisterende bygning er nyindrettet med receptionen som omdrejningspunkt, som skaber sammenhæng mellem det eksisterende og det nybyggede. Der har i byggeriet været stort fokus på bæredygtige løsninger og energioptimering. Facaden på den eksisterende bygning (4.410 m<sup>2</sup>) er beklædt med solceller, og den nye tilbygning (3.410 m<sup>2</sup>) er hovedsageligt opført i bæredygtigt limtræ. Derudover er husets indvendige flader beklædt med trælist, der, udover at have gode isoleringsegenskaber iht. lyd og varme, giver huset et varmt og markant udtryk.

<b>Bygherre:</b>	KIRKBI A/S
<b>Arkitekt:</b>	Schmidt Hammer Lassen
<b>Ingeniør:</b>	Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
<b>Udførelsesperiode:</b>	2017 - 2018
<b>Entrepriseform:</b>	Hovedentreprise i partnering
<b>Entreprisenum:</b>	Ej oplyst

