



Erhverv

OKNygaard

► AARHUS



Projektet omfatter opførelse af nyt firmadomicil for OKNygaard i Årslev vest for Aarhus. Hovedkontoret, som er opført i hovedentreprise, består af en administrationsbygning i tre etager på i alt 1.200 m² samt en lagerhal med delvis opbevaring, værksted, velfærdsfaciliteter, samt kontorer - et samlet areal på i alt 2.200 m². Hallen, som er et dobbelt hus, er opført som en klassisk stålhal i betonelementer og administrationsbygningen, som ligeledes er opført i betonelementer med en skalmur i tegl, hvoraf stueetagen er opført med lodrette tegl, som en giver en flot visuel effekt.

OKNygaard har med deres nye domicil, samlet alle administrative funktioner i virksomheden, herunder salg, tilbud og ledelse for Anlæg Vest, samt driftsafdelingen.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Bygherre: | OKNygaard Ejendomme ApS |
| Arkitekt: | Atrio Arkitekter ApS |
| Ingeniør: | Rønslev ApS |
| Udførselsperiode: | 2019 - 2020 |
| Entrepriseform: | Hovedentreprise |
| Entreprisenum: | 26.000.000 kr. |

