



Fritid

Ghost - The Haunted House, Legoland

► BILLUND



Projektet omfatter opførelse af nyt spøgelseshus i Legoland. Huset består af to sammenhængende etager og et tilknyttet faldtårn (drop tower) med en højde til tag på ca. 15,5 m over terræn samt diverse udstillinger. Den tekniske installation af faldtårnet er en bygherreleverance og er udført sideløbende med opførelsen af hovedbygningen. Bygningens grundareal er ca. 420 m² og er udført i beton. På 1. sal er der indrettet et 50 m² spejllabyrint. Byggeriet, som er udført i hovedentreprise, består af et elementhus med træliggende sandwichbetonelementfacader. Taget er udført som papdækket mansardtag.

Bygherre:	Legoland ApS
Arkitekt:	Arkitektfirmaet Rudolf Lolk
Ingeniør:	Hundsbæk & Henriksen A/S
Udførselsperiode:	2013 - 2014
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Energikrav:	Lavenergiklasse 2010

