

# Ghost - The Haunted House, Legoland

► BILLUND



Projektet omfatter opførelse af nyt spøgelseshus i Legoland. Huset består af to sammenhængende etager og et tilknyttet faldtårn (drop tower) med en højde til tag på ca. 15,5 m over terræn samt diverse udstillinger. Den tekniske installation af faldtårnet er en bygherrelevance og er udført sideløbende med opførelsen af hovedbygningen. Bygningens grundareal er ca. 420 m<sup>2</sup> og er udført i beton. På 1. sal er der indrettet et 50 m<sup>2</sup> spejllabyrint. Byggeriet, som er udført i hovedentreprise, består af et elementhus med træliggende sandwichbetonelementfacader. Taget er udført som papdækket mansardtag.

<b>Bygherre:</b>	Legoland ApS
<b>Arkitekt:</b>	Arkitektfirmaet Rudolf Lolk
<b>Ingeniør:</b>	Hundsbæk & Henriksen A/S
<b>Udførselsperiode:</b>	2013 - 2014
<b>Entrepriseform:</b>	Hovedentreprise
<b>Energikrav:</b>	Lavenergiklasse 2010